

Blagoslov dvorišča na Logu pri kapeli

17. maj 2026



Kapela na Logu

Ko se cesta z Vrhniko privije ob hrib sv. Janeza, se potnik razveseli stare domačije, katere fasada je danes ubrana na oranžni odtenek. Na tem mestu je bila kmetija že od leta 1700. Leta 1806, v statusu animarum brezoviške župnije, je domačija na Logu na št. 17 označena kot Škandrov grad oz. taberna, kar pomeni gostilna. Župnija Brezovica je leta 1980 Škandrovo domačijo kupila od Marije Remškar, rojene Habe, žene Ivana Remškarja, za ureditev kapele in za veroučne prostore.



Po končanih gradbenih posegih, z odstranitvijo predelne stene, je 1. maja 1980 škof dr. Stanislav Lenič blagoslovil kapelo, oltar, kip Jezusa Kristusa in Marijino sliko; v kapeli so bile odtlej svete maše ob nedeljah in tudi med tednom. Nadškof Jožef Pogačnik je za kapelo podaril

Marijino sliko Staneta Kregarja, nekaj let pozneje pa je pokojna slikarka Veselka Šorli Puc za ta bogoslužni prostor naslikala križev pot.

Po veliki noči leta 2005 se je začela povečava in obnova kapele, ki je trajala vse do zime. Povečano in obnovljeno kapelo je blagoslovil škof Alojz Uran 18. decembra 2005.



Na dvorišču pred kapelo je vodni zbiralnik, vodnjak s kamnitim oklepom, kakršni so bili v navadi predvsem na Krasu, redko pa so jih imele kmetije v zahodni in osrednji Sloveniji. Izdelan je v obliki obroča in izvira z začetka 19. stoletja. Zunanja stena oklepa je segmentno izklesana v geometrijski ornamentalni pas ali girlando.



Ureditve dvorišča in povezovalne poti

Z ureditvijo in asfaltiranjem izvoza na regionalno cesto na koncu gasilskega poligona je bil, na vzhodni strani gospodarskega poslopja, poleti leta 2024 električni kabel med gasilskim domom in kapelo prestavljen v zemljo. Oktobra istega leta so bili narejeni žlebovi na gospodarskem posloplju. Kljub temu pa je ob močnih nalivih voda na nov izvoz in v odtočne jaške za zbiranje meteorne vode nanašala zemljo in prod. V jeseni leta 2025 je bil pripravljen projekt za ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda ter za utrditev nabrežne in povezovalne poti za gospodarskim objektom. Kmalu pa se je projekt razširil še na ureditev dvorišča v celoti, da se vsa gradbena dela, vključno z asfaltiranjem, izvedejo sočasno.

Gradbena dela, ki jih je prevzelo podjetje Gutnik d.o.o., so se začela marca leta 2026. Za gospodarskim poslopljem je bil potreben izkop zemljine, ki je kot nasutje služila za lažji dostop pri spravilu sena na podstrešje gospodar-



skega objekta. Pri izkopu se je izkazalo, da je z zemljo zasuta stran stene zidana samo z neobdelanimi kamni brez malte in v temelju precej širše kot sama stena višje.

Zaradi statične trdnosti objekta in oblikovanja ravne linije zidu je zgrajen armiranobetonski zid v višini enega metra po celotni dolžini objekta. Na zgornji strani ob pobočju pa so vgrajeni robniki, drenaža za odvajanje podtalnice in škarpniki za utrditev nabrežine.



Na vsej površini povezovane poti in dvorišča je izkopana zemljina, položen je geotekstilni gradbeni filc za ločevanje, filtracijo, drenažo ter zaščito, ki preprečuje mešanje tamponskega nasutja z zemljo, s čimer izboljšuje nosilnost terena in podaljšuje življenjsko dobo tlakovane površine.

Če bi se v prihodnje pokazala potreba po povezavi kapele in gospodarskega poslopja z novimi inštalacijami, sta med kapelo in gospodarskim poslopjem narejeni dve povezavi s cevmi, ki sta dostopni z revizijskimi jaški, vgrajenimi ob objektih v višini nasutja drenažnega materiala za robniki. Ena povezava je na zgornjem delu dvorišča, druga pa na spodnjem glede na uvoz.



Ob kapeli in gospodarskem poslopju zaključujejo dvorišče robniki, prav tako so na novo vgrajeni robniki ob celotni dolžini kapele ob cesti. Ker je bil pred leti znatno dvignjen teren ob kapeli, so na novo višino dvignjeni tudi vsi štirje svetlobni jaški kletnih oken

in zavarovani z zaščitno mrežo. Prav tako je na ustrezno višino dvignjena kamnita stopnica pri zaprtem vhodu v kapelo s strani ceste in vodomerni jašek. Jaški za meteorno vodo s streh so prestavljeni v pas drenažnega nasutja ob steni zunaj asfaltne površine.

Ob vodnjaku so v dveh vrstah vgrajene granitne kocke, da poudarijo umeščenost starega vodnjaka na novem dvorišču. Tudi ob zaključku robnikov pri kapeli granitne kocke zamejijo nasutje drenažnega materiala ob zidu. Na poti ob opornem zidu so zamenjane poškodovane betonske plošče in obbetonirane po celotni dolžini.

Odvodnjavanje dvorišča je narejeno proti glavni rešetki nad obstoječim jaškom s propustom pod cesto in do rešetke na vogalu dvorišča ob gospodarskem poslopju. S tem je omogočeno odtekanje vode stran od vhoda v gospodarski objekt.

Po postavitvi litoželeznih jaškov na ustrezno višino in izdelavi finega planuma na celotni površini je bilo 22. aprila 2026 asfaltirano dvorišče in povezovalna pot. Asfaltna površina je narejena z grobim podložnim asfaltom debeline 5 cm in zgornjim finim asfaltom debeline 3 cm. Ob kapeli in ob dvorišču je urejena tudi travnata površina do ceste.



Gradbena dela v številkah:

Površina celotnega asfaltiranega dvorišča in povezovalne poti je 554 m²; na deponijo je izkopano in odpeljano 580 m³ zemljine, vgrajenega in utrjenega je 370 m³ nasipnega materiala, vzdanih je 98 m betonskih robnikov skupne dolžine, položeno 120 betonskih škarpnikov, na ustrezno višino je vzdanih 6 litoželeznih pokrovov na jaških, vgrajeni pa sta tudi 2 rešetki na jaških za odvajanje meteornih voda.

